

REZ C–C

LEGENDA MATERIÁLOV:

- OBVODOVÉ NOSNÉ STENY S DREVENOU STĹPIKOVOU NOSNOU KONŠTRUKCIOU Z LEPENÝCH KVH HRANOLOV, hr. 375 mm
- VNÚTORNÉ DELIACE PRIEČKY SENDVIČOVEJ KONŠTRUKCIE, hr. 150 mm, S OPLÁŠTENÍM DREVENÝM OBKLADOM (ALT. SADROKARTÓNOM), VÝPLŇ MINERÁNOU IZOLÁCIOU, hr. 100 mm
- VNÚTORNÉ DELIACE PRIEČKY SENDVIČOVEJ KONŠTRUKCIE, hr. 100 mm, S OPLÁŠTENÍM DREVENÝM OBKLADOM (ALT. SADROKARTÓNOM), VÝPLŇ MINERÁNOU IZOLÁCIOU, hr. 60 mm
- MURIVO Z VYSTUŽENÝCH BETÓNOVÝCH DEBNIACICH TVÁRNIC, TRIEDA BETÓNU A OCELE VIĎ PD ČASŤ STATIKA
- ŽELEZOBETÓN, TRIEDA BETÓNU A OCELE VIĎ PD ČASŤ STATIKA
- PROSTÝ BETÓN, TRIEDA BETÓNU VIĎ PD ČASŤ STATIKA
- KONŠTRUKČNÉ REZIVO, TRIEDA VIĎ PD ČASŤ STATIKA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, DRUH VIĎ SKLADBY KONŠTRUKCIÍ
- HYDROIZOLÁCIA, DRUH VIĎ SKLADBY KONŠTRUKCIÍ
- SPÄTNÝ ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU, ZHUTNENÝ PO VRSTVÁCH
- ŠTRKOVÝ NÁSYP
- PÔVODNÝ RASTLÝ TERÉN

POZNÁMKY:

- Drevenú nosnú konštrukciu stavby realizovať len na základe dokumentácie, ktorú dodá dovávateľ drevenej nosnej konštrukcie s podrobným statickým výpočtom (súčasť dodávky konštrukcie) v stupni pre realizáciu stavby. Súčasťou dodávky drevenej nosnej konštrukcie bude aj riešenie osadenia a ukotvenia drevenej nosnej konštrukcie na monolitickú konštrukciu zakladania stavby, ktorú dodávateľ konštrukcie podloží statickým vypočtom v stupni pre realizáciu stavby.
- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov.
- Pod drevené prvky, v mieste osadenia na monolitické konštrukcie, sa na sucho uloží pás lepenky (napr. A330/H).
- Všetky drevené prvky opatriť ochranným (fungicidným) náterom proti biologickým škodcom, drevokazným hubám a hnilobe (aj odrezané časti).
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s investorom.
- Pred výrobou a osadením výplní otvorov, stolárskych a klampiar. výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií.
- Prestupy inštalácii realizovať sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vítacích koruniek.
- Drážky na vedenie inštalácií realizovať prostr, dražk. rez. stroja.
- Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe.
- Všetky stavebné úpravy a prestupy konštruckií kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.
- Nákresy jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu.
- Pri aplikacií povrchových úprav dodržať tech. prestávky v závislosti od aplikovaných hmôt a technológií podľa pokynov výrobcu.
- Všetky oceľové prvky opatriť antikoróznym náterom, aj odrezané časti.
- Zabezpečiť BOZP na stavenisku.

±0,000 = 1.NP

AUTOR PROJEKTU	Ing. Katarína Turošíková	MOJPROJEKT projektná spoločnosť	
VYPRACOVAL	Ing. Katarína Turošíková, Ing. Róbert Heredoš		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Katarína Turošíková		
INVESTOR	Obec Trebejov		
NÁZOV A MIESTO STAVBY	DOM SMÚTKU – NOVOSTAVBA parcela č. 238/1, k. ú. Trebejov, okres Košice – okolie	FORMÁT	2 x A4
		DÁTUM	február 2018
		STUPEŇ PD	SP
PROFESIA (ČASŤ)	Architektonicko–stavebné riešenie	VÝKRES Č.	ASR – 06
OBSAH VÝKRESU	REZ C–C	MIERKA 1:50	PARÉ Č.